



名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
I	直接工事費												
A	機械設備工事												
	直焚二重効用吸収冷温水機	CH-KZ100HU55	燃料:白灯油 冷凍能力:352kW 加熱能力:422kW 前板扉ハンドル 凍結防止ヒーター	1			台						
	集中制御用遠隔操作版	DCP-NII		1			面						
	DCP-N用壁取付ボックスセット			1			組						
	凍結防止スイッチ	(IF)		2			個						
	感震スイッチ			1			個						
	マルチマウント防振ゴム	(1重敷)		1			台						
	試運転調整費	低騒音型		1			式						
	開放型冷却塔	型式:SKB-200GR		1			台						
	ファンモータ	IE3		1			組						
	簡易ブロー			1			組						
	スプリング防振			1			組						
	冷温水ポンプ	SJ4-65×50H63.7-e 屋外仕様 ばね式防振架台共		2			台						
	冷却水ポンプ	SJ4-80×65K67.5-e 屋外仕様 ばね式防振架台共		1			台						
	揚重費	25tクレーン 2日		2			日						
	撤去費	吸収式冷温水機		2			台						
	撤去費	冷却塔		1			台						

名 称	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
撤去費	ポンプ	2	台		
撤去費	配管	1	式		
撤去品運搬費	10tトラック	1	台		
撤去品運搬費	6tトラック	2	台		
同上 処分費		1	式		
溶液回収作業費		1	式		
溶液処分費		950	L		
搬入費	吸収式冷温水機	2	台		
搬入費	冷却塔	1	台		
搬入費	ポンプ	2	台		
アンカー施工費		1	式		
誘導員配置		2	日		
SGP-白	20A 材工共	4	m		
SGP-白	50A 材工共	2.0	m		
SGP-白	100A 材工共	8.0	m		
SGP-白	125A 材工共	12.0	m		
SGP-白	150A 材工共	4.0	m		
VP	50A 材工共	6.0	m		
SGP-黒	25A 材工共	8.0	m		
GV(10K)	20A コア付 材工共	4.0	個		

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GV(10K)	50A コア付	2	個			
SV(10K)	20A	4	個			
CV(10K)	65A	2	個			
BV(10K)	100A	2	個			
BV(10K)	125A	2	個			
Yストレーナー	150A	2	個			
FJ-300L	20A	8	個			
球型フレキ	50A	2	個			
球型フレキ	65A	4	個			
球型フレキ	85A	2	個			
球型フレキ	100A	3	個			
球型フレキ	125A	2	個			
球型フレキ	150A	1	個			
継手・接合材		1	式			
支持金物		1	式			
冷却塔設置合材		1	式			
保温工事費		1	式			
電気・自動制御工事費		1	式			
塗装工事費		1	式			
雑工事費		1	式			

名 称	规 格	数 量	单 位	单 价	金 额	备 考
消耗品雜材		1	式			
A計						