

名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
I	直接工事費												
A	機械設備工事												
	直 焚二重効用吸収冷温水機	CH-KZ160HU88	燃料:白灯油 冷凍能力:563kW 加熱能力:600kW 外付補機動力盤・前板厚ハンドル 凍結防止ヒーター・外部10基板セット	1		台							
	集中制御用遠隔操作版	DCP-NII		1		面							
	DCP-N用壁取付ボックスセット			1		組							
	凍結防止スイッチ	(IF)		2		個							
	感震スイッチ			1		個							
	マルチマウント防振ゴム	(1重敷)		1		台							
	試運転調整費			1		式							
	開放型冷却塔	低騒音型 型式:SKB-147GR		1		台							
	ファンモータ	IE3		1		組							
	簡易ブロー			1		組							
	スプリング防振			1		組							
	冷温水ポンプ	SJ4-65×50K65.5-e 屋外仕様 ばね式防振架台共		2		台							
	冷却水ポンプ	SJ4-80×65H63.7-e 屋外仕様 ばね式防振架台共		2		台							
	膨張タンク	EX-600V		1		台							
	揚重費	80クレーン 4日 6tウェイト含む		4		日							
	撤去費	吸収式冷温水機 2台		1		式							

名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
撤去費	冷却塔			2	台								
撤去費	ポンプ			2	台								
撤去費	膨張水槽			2	台								
撤去費	配管			1	式								
撤去品運搬費	10tトラック			2	台								
撤去品運搬費	6tトラック			2	台								
同上	処分費			1	式								
溶液回収作業費				1	式								
溶液処分費				675	L								
搬入費	吸収式冷温水機			2	台								
搬入費	冷却塔			2	台								
搬入費	ポンプ			4	台								
搬入費	膨張水槽			1	台								
アンカー施工費				1	式								
敷鉄板養生	(リース費含む)			1	式								
機械基礎補修				1	式								
冷却塔設置用鋼材	H200×200×3800L(溶融亜鉛メッキ)			2	本								
冷却塔目隠しルーバー撤去費				1	式								
誘導員配置				2	日								
SGP-白	20A	材工共		4.0	m								

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP-白	40A	2.0	m			
SGP-白	100A	20.0	m			
SGP-白	125A	18.0	m			
SGP-白	150A	20.0	m			
VP	50A	6.0	m			
SGP-黒	25A	12.0	m			
GV(10K)	20A	7	個			
GV(10K)	20A コア付	2	個			
GV(10K)	25A コア付	1	個			
SV(10K)	20A	4	個			
GV(10K)	50A	1	個			
CV(10K)	100A	2	個			
CV(10K)	125A	2	個			
BV(10K)	80A	2	個			
BV(10K)	100A	6	個			
BV(10K)	125A	10	個			
Yストレナー	150A	1	個			
FJ-300L	20A	6	個			
球型フレキ	100A	8	個			
球型フレキ	125A	10	個			

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
継手・接合材		1	式			
支持金物		1	式			
雑材費		1	式			
保温工事費		1	式			
電気・自動制御工事費		1	式			
塗装工事費		1	式			
雑工事費		1	式			
昇降足場		1	式			
消耗品雑材		1	式			
A計						