

## ル・ソラリオン名和非常用自家発電設備整備工事 設計書

鳥取県倉吉市八屋215  
有限会社 匠セイク合同設計**工事予定価格一金** 円  
(うち消費税及び地方消費税額 円)TEL 0858-26-5672  
FAX 0858-26-7799

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 直接工事費						
A 受変電設備		1	式			
B 発電設備		1	式			
C 発生材処理		1	式			
I 直接工事費計						
II 共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
II 共通費計						
工事価格 I + II						
消費税相当額	10%					
総合計						

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	受変電設備						
	600V EM-IE電線	22mm2 FEP内	15	m			
	600V EM-IE電線	22mm2 ラック内	19	m			
	600V EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ころがし	26	m			
	600V EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内	11	m			
	600V EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ラック内	19	m			
	600V EM-CETケーブル	200mm2 FEP内	15	m			
	600V EM-CETケーブル	200mm2 ラック内	30	m			
	600V EM-CETケーブル	250mm2 ラック内	60	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内	31	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ころがし	28	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	15	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 4C FEP内	62	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ころがし	52	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ラック内	16	m			
	EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	30	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22mm 露出	12	m			

(有)匠セイク合同設計

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう管	PF-S 22mm 露出	45	m			
波付硬質合成樹脂管	FEP 30mm	75	m			
波付硬質合成樹脂管	FEP 100mm	10	m			
ケーブルラック	W600 H100 一段目	11	m			
ケーブルラック 垂直エルボ	W600	1	式			
ケーブルラック 直線カバー	W600	9	m			
ケーブルラック フードボックス	W600 下取出しタイプ	1	個			
商用停電表示灯		1	個			
発電機起動スイッチ	樹脂プレート	1	組			
既設キュービクル改造		1	面			
切替盤	SUS製キュービクル型	1	面			
搬入据付費	切替盤	1	式			
警報盤	屋内壁掛型鋼板製	1	面			
ブラインドプレート		3	枚			
切替盤基礎工事	鉄筋コンクリート造(2700*1200*400D) 再生砕石100t	1	ヶ所			
防火区画貫通処理	75φ	6	個			
防火区画貫通処理	50φ	1	個			
埋設シート	W150 2倍	19	m			
壁貫通	75φ 機械はつり	6	ヶ所			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁貫通	50φ 機械はつり	1	ヶ所			
壁貫通	30φ 機械はつり	3	ヶ所			
アスファルト カッター入れ	厚15cm以下	26.3	m			
アスファルト舗装版掘削・積込	バックホウ 厚15cm以下	7.8	m <sup>2</sup>			
アスファルト舗装	密粒度アスコン5cm、路床整正・プライムコート含	7.8	m <sup>2</sup>			
路盤	C-40 15cm	7.8	m <sup>2</sup>			
管路根切り	バックホウ0.13m3	5	m3			
管路埋戻し	バックホウ0.13m3	5	m3			
機械運搬費	バックホウ 片道30km以内	2	往復			
A計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 発電設備						
発電機	3φ 3W200V 100KVA 箱体:溶融亜鉛照射	1	台			
据付費	25tクレーン含、運搬費含	1	式			
発電機基礎工事	鉄筋コンクリート造(2800*2400*800D) 再生砕石100t	1	ヶ所			
B計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C 発生材処理						
とりこわし発生材運搬	タンクトラック 2t積級 アスファルトがら DID区間無し 60.0km以下	0.4	m3			
アスファルトがら処分		0.6	t			
C計						